

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

город Великий Новгород, ул.

- благоустройство дворовой территории (парковка разм. 33*32м2)

№ п/п		Наименование работ	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРр68-12-08	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезам с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм 1/0,332	1000 м2	0,332	
2	ФЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) 2/0,556	1000 м2	0,556	
3	ФЕР27-04-01-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 3/3,168	100 м3	3,168	
4	ФЕР27-04-01-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 4/3,168	100 м3	3,168	
5	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (расход 0,7 кг на 1 м2) 5/0,3892	т	0,3892	
6	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) 6/0,15	т	0,15	
7	91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье). [О.Ч.п.1.27.8] 7/0,229926	маш.-ч	0,229926	
8	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщ.5см) 8/1,056	1000 м2	1,056	
9	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 9/2,112	1000 м2	2,112	
10	ФЕР09-08-01-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание 10/0,76	100 шт	0,76	
11	ФЕР09-08-02-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой 1,0 м - 150м 11/7,5	10 шт	7,5	
12	07.2.07.04-0003	Конструкции стальные решетчатые сварные 12/3,6	т	3,6	
13	ФЕР13-03-04-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 13/1,5	100 м2	1,5	
14	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 14/0,008	100 м3	0,008	
15	ФЕР06-01-01-01	Устройство бетонной подготовки 15/0,008	100 м3	0,008	
16	ФЕРм37-01-001-03	Монтаж карусели 16/1	шт	1	
17	цена поставщика	Карусель "Лига" 17/1	шт.	1	
18	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 18/0,016	100 м3	0,016	
19	ФЕР06-01-01-01	Устройство бетонной подготовки 19/0,016	100 м3	0,016	
20	ФЕРм37-01-001-03	Монтаж лазалки 20/1	шт	1	
21	цена поставщика	Лазалка "Радость" 21/1	шт.	1	
22	ФЕРр68-34-04	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см 22/59,58	м3	59,58	
23	ФЕРр68-34-02	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см 23/4,69	м3	4,69	

24	ФЕР01-02-1 05-09	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см 24/0,07	100 шт	0,07	
25	ФСЦпг01-01 -01-043	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 25/31,6896	1 т груза	31,6896	
26	ФСЦпг01-01 -01-041	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 26/7,7124	1 т груза	7,7124	
27	ФСЦпг03-21 -01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км 27/39,402	1 т груза	39,402	